

## Перелік об'єктів будівництва у 2017 році

№ п/п	Назва	Освоєно бюджетних коштів, грн.	Примітка
1	Будівництво каналізаційної мережі вул.Шестакова в м.Хмельницький	1362039,60 — буд.-монтажні роботи, 20241,62 — тех.нагляд	труба 300 мм — 384 м.п., труба 200 мм — 151 м.п., колодязь 1,0 м — 23 шт.
2	Будівництво напірних каналізаційних колекторів діаметром 315 мм від колодязів К1-4, К1-5 до КНС-3 по вул.Прибузькій, 3 у м.Хмельницький	517513,20 — буд.-монтажні роботи, 7723,85 — тех.нагляд	труба 300 мм — 96 м.п., лічильник ультразвув. Ергомера — 1 шт.
3	Будівництво вуличних мереж водовідведення діам. 160 мм по вул.Сковороди від ж.б.№38 до ж.б.№14 в м.Хмельницький	118122,00 — буд.-монтажні роботи, 1720,09 — тех.нагляд	труба 160 мм — 81 м.п., колодязь 1,0 м — 8 шт.
4	Будівництво напірного каналізаційного колектора діам. 400 мм від КНС 15 до колодязя в районі автомобільного мосту по вул.Західно-Окружна у м.Хмельницький	1921170,00 — буд.-монтажні роботи, 28736,96 — тех.нагляд	труба ПЕ100 SDR26 400x15,3 — 722 м.п., труба ПЕ100 SDR26 315x15 — 42 м.п., труба ПЕ100 SDR17 315x18,8 — 48 м.п., ліч.ультразв. Ергомера БВ двохкан.— 1 шт., колодязь 1,5 м — 1 шт., колодязь 2,0 м — 2 шт.
5	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по пров. Болотний у м.Хмельницький	54273,80 — буд.-монтажні роботи, 819,31 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 50x3 — 85,5 м.п., труба ПЕ100 SDR17 32x2 — 16 м.п., колодязь 1,0 м — 1 шт.
6	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по пров. Житній, вул. Житній, вул. Корольова, вул. С.Наливайка, вул. Зеньковського, вул. Тютюника, вул. Карбишева, вул. Олексенко, вул. Раєвського мікрорайону Книжківці у м.Хмельницький	3401066,14 — буд.-монтажні роботи, 50125,01 — тех.нагляд	труба ПЕ100 SDR17 225x13,4 — 67 м.п., труба ПЕ100 SDR17 110x6,6 — 4906 м.п., труба ПЕ100 SDR17 63x3,8 — 454,5 м.п., гідрант 125 мм — 7 шт., колодязь 1,0 м — 31 шт., колодязь 1,5 м — 36 шт.,
7	Будівництво вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м.Хмельницький	Освоєно станом на 29.12.2017 р.: 501053,43 — буд.-монтажні роботи, 6528,73 — тех.нагляд, закуплено обладнання на КНС — 3875000,00	труба ПВХ SDR33 110 — 5 м.п., труба ПВХ SDR33 160 — 469 м.п., колодязь 1,0 м — 23 шт.

№ п/п	Назва	Освоєно бюджетних коштів, грн.	Примітка
8	Будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул.Лісна, пров.Лісний, вул.Підгірна, пров.Садовий в м.Хмельницький	2756041,50 — буд.-монтажні роботи, 40519,46 — тех.нагляд	труба ПЕ100 SDR17 160x9,5 — 18 м.п., труба ПЕ100 SDR17 75x4,5 — 89 м.п., труба ПЕ100 SDR17 63x3,8 — 82 м.п., труба ПВХ SDR26 160 — 399 м.п., труба ПВХ SDR26 110 — 364 м.п., труба ПВХ SDR51 160 — 1052 м.п., гідрант 125 мм — 4 шт., колодязь 1 м - 53 шт., колодязь 1,5 м - 19 шт.
9	Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м.Хмельницький	Освоєно станом на 29.12.2017 р.: 3914166,72 — буд.-монтажні роботи, 44288,73 — тех.нагляд	труба ПЕ100 SDR17 160x9,5 — 168 м.п., труба ПЕ100 SDR17 110x6,6 — 100 м.п., труба ПЕ100 SDR17 63x3,8 — 124 м.п., труба ПЕ100 SDR17 280x16,6 — 559 м.п., труба ПЕ100 SDR17 315x28,6 — 351 м.п., гідрант 125 мм — 1 шт., колодязь 1,0 м - 7 шт., колодязь 1,5 м - 6 шт., колодязь 2,0 м — 1 шт., насос св. ЕВАРА 06ВНЕ 32-9-11 — 2 шт., кожух охол. до насосу — 2 шт., шафа управління насосами — 1 шт.
10	Будівництво другої черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	Освоєно станом на 29.12.2017 р.: 24886081,57 — буд.-монтажні роботи, 173339,53 — тех.нагляд, 40014,00 — авторський нагляд	труба ПЕ100 SDR17 160x9,5 — 168 м.п., труба склопласт. 1000 мм Ру6 — 2214 м.п., засувка AVK PN10 300 мм — 1 шт., фланець-патрубок склопл. 1000мм — 3 шт., коліно з муфтою склопл. 1000 мм — 8 шт., муфта склопласт. 1000 мм — 9 шт., камера — 1 шт., колодязь 1,5 м — 1 шт.
11	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя № 554а до КНС-2 по вул.Паркова, 64 у м.Хмельницький	4220457,86 — буд.-монтажні роботи, 62221,19 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 630x37,4 — 152,5 м.п., колодязь 2,0 м — 2 шт.,
12	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Вигодовського в м.Хмельницькому	255854,27 — буд.-монтажні роботи, 3667,20 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 110x6,6 — 565 м.п., колодязь 1,5 м — 2 шт.

№ пп	Назва	Освоєно бюджетних коштів, грн.	Примітка
13	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Руданського в м.Хмельницький	199799,94 — буд.-монтажні роботи, 2918,32 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 63x3,8 — 394 м.п., колодязь 1,5 м — 2 шт., колодязь 1,0 м — 1 шт.
14	Будівництво вуличних мереж водопроводу діаметром 110 мм по вул.Дачна в м. Хмельницький	483779,32 — буд.-монтажні роботи, 7119,55 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 110x6,6 — 801 м.п., колодязь 1,5 м — 6 шт.
15	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Одухи в м. Хмельницькому	145752,20 — буд.-монтажні роботи, 2170,96 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 110x6,6 — 165 м.п., гідрант 100 мм — 1 шт., колодязь 1,5 м — 3 шт.
16	Будівництво водопроводу по вул.Старицького мікрорайону Ружична м.Хмельницький	197041,63 — буд.-монтажні роботи, 2917,20 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 160x9,5 — 358 м.п., колодязь 1,5 м — 1 шт.
17	Будівництво ділянки водопроводу по вул.Свободи від вул.Зарічанська до ж.б. №4/1 по вул.Свободи у м.Хмельницький	1601763,97 — буд.-монтажні роботи, 23694,64 — тех. нагляд	труба ПЕ100 SDR17 160x9,5 — 18 м.п., труба ПЕ100 SDR17 110x6,6 — 12 м.п., труба ПЕ100 SDR17 63x3,8 — 50 м.п., труба ПЕ100 SDR17 315x28,6 — 576 м.п., колодязь 1,5 м — 7 шт., колодязь 2,0 м — 1 шт.
18	Реконструкція ділянки каналізаційного колектора по вул.Тернопільська, 16/1 та 18/1 в м.Хмельницький	96444,00 — буд.-монтажні роботи, 1414,10 — тех. нагляд	труба Е2-К двошар. гофр. безнапір. для зовн. каналізаційних мереж 250 мм — 60 м.п., труба Е2-К двошар. гофр. безнапір. для зовн. каналізаційних мереж 200 мм — 28 м.п., колодязь 1,0 м — 4 шт.
19	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції системи водопостачання м.Хмельницький	1396534,80	Проектні роботи
20	Будівництво водопроводу по вул.Митрополита Шептицького (мкр-н Дубове-1) в м.Хмельницький	814427,18 — буд.-монтажні роботи, 12009,65 — тех. нагляд	Побудовано: труба ПЕ100 SDR17 160x9,5 — 1061 м.п., колодязь 1,5 м — 1 шт.
21	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішніх мереж водовідведення по вулицях О.Кошевого та Черняховського	59962,00	Проектні роботи

№ пп	Назва	Освоєно бюджетних коштів, грн.	Примітка
22	Виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва вуличних мереж водопостачання по вул.Амосова, вул.Комарова, вул.Молдавської, вул.Пасічної, вул.Драгоманова, вул.Вінницька та прв.В.Котика, прв.Кошарського, прв.Тупиковий, мікрорайон Лезневе у м.Хмельницький	92970,15	Проектні роботи
Всього		53403505,38	